

리솜리조트 증축 현장 운영 객실동선과 공사동선 분리 기준

문서 ID: HOBAN - EHS - 006 · 발행일: 2024 - 09 - 30 · 호반그룹 SafeMate 데모용

[리솜리조트 증축 현장에서 운영 중 객실 동선과 공사 동선 분리 기준]

1. 적용 범위

호반호텔앤리조트 산하 리솜리조트(덕산·제천·해운대 등) 운영 중 객실·식음·연회·수영장 시설을 유지한 상태에서 동일 부지·동일 건물 증축·리모델링·외장 보수 공사, 골프장 클럽하우스·호반파크CC 등 운영시설 PM 공사도 본 지침을 준용.

2. 주요 위험

- (1) 투숙객이 공사 자재 운반 동선과 혼재 → 충돌·낙하물 피해
- (2) 분진·소음·진동·VOC가 영업장으로 확산
- (3) 공사용 임시전기·가설배관이 객실 안전설비(스프링클러·비상등) 차단
- (4) 야간 공사 시 투숙객 수면 방해 + 안전조명 부족
- (5) 외국인 작업자가 일반 객실층 진입 — 보안·CCTV 사각

3. 사전 점검 항목

- (1) 공사동선 도면 작성(평면·층별)과 운영팀·소방서 사전 협의
- (2) 임시 가벽(방음 ≥ 25 dB, 방진 시트, 분진 차폐) 위치 확정
- (3) 자재 반입 시간대 협의 — 통상 영업 외 시간(예: 23:00~06:00)
- (4) 객실층 진입 작업자 명단·신분증·작업증 발급 절차

4. 작업 중 안전 절차 (분리 기준 정량)

- (1) 물리적 분리: 운영 동선과 공사 동선은 임시 가벽 또는 펜스로 완전 분리. 교차 불가피 구간은 시간대 분리(투숙객 활동 시간 회피).
- (2) 출입구 분리: 공사 작업자 전용 출입구(서비스 엔트리) 사용, 정문·로비 사용 금지.
- (3) 엘리베이터 분리: 공사용 엘리베이터 또는 화물용만 사용. 공용 엘리베이터 사용 시 보양 후 1대 전용 사용 + 안내요원 배치.
- (4) 분진·소음 관리:
 - 분진: 가벽 + 음압 유지(공사구역 -5 Pa), HEPA 필터 송풍기
 - 소음: 영업시간(통상 08:00~22:00) 천공·해체 작업 금지. 65 dB(A) 객실 외 측정 한계.
 - 진동: 인접 객실 진동 5 mm/s 미만(KOSHA 진동기준 권고)
- (5) 안전설비: 스프링클러·비상등·방화문 임시 차단 시 운영팀·소방서 통보 + 임시 대체설비. 차단 시간 4시간 이내.
- (6) 작업증·CCTV: 객실층 진입 작업자는 일일 작업증 패용, CCTV 사각지대 별도 안내요원.

5. 비상 대응

- (1) 화재경보 작동 시: 공사 즉시 중단, 운영팀 비상매뉴얼 우선. 임시 가벽 자동 개방 또는 수동 해제 절차 사전 훈련.
- (2) 투숙객 부상 의심 시: 운영팀 의무실 → 119. 공사 측 책임소재 즉시 보고.
- (3) 인접 객실 분진 유입 시: 작업 중지, 객실 클리닝, 투숙객 보상 절차.

6. 작업 후 기록

일일 객실층 출입자 로그, 분진·소음·진동 측정값, 운영팀 컴플레인 대응 기록.

7. 관련 규정 / 참고

- 산업안전보건기준규칙 §11~12 통로·통행 (조문 키워드)
- 건설업 산업안전보건관리비 항목 "근로자·이용자 분리" (고시 키워드 추정)

- 소음·진동관리법(생활 영역 적용 시) (법 키워드)
- 운영 중 시설 공사는 "점유 공사(occupied renovation)" 국제 표준(SMACNA IAQ Guidelines for Occupied Buildings, 참고)